



ЗАБЕЛЕЖКИ:

Изпълнение на СМР на временно изкуствено осветление се налага при довършителните работи на следните места - в сутеренния етаж, сцена, зала, WC, стълбищни клетки. За изкуствено осветление да се предвидят халогенни прожектори 300 W, прикрепени на метални стойки 220 см. Захранването на временното ГРТ да се извърши от правоспособен ел. специалист.

Да се предвиди и общо осветление по време на строителството на целия обект в сутеренния етаж и стълбищните клетки на всички нива - временно осветление на стр. площадка, захранено от ГРТ с шлангови кабели.

Осветлението се включва преди започване на работния ден и се изключва след края му от временното ГРТ.

☉ прожектор

.....
Съгласен съм с проекта:
.....

<p align="center">"АЛТИС" ЕООД гр.Пловдив ул."Трапезица"20 тел. 0888 946 100</p>			
Чертеж:	Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места чл. 10 т. 15 от Наредба 2 за мин. изисквания на ЗБУТ	Част: ПБЗ	
Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Димитър Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. Васил Левски, общ. Опан, област Старозагорска		Фаза: ТП Схема No 7	
Проектант:	арх. П. Владимирова	Дата Септември 2011	Мащаб 1:250