




РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ
М 1: 100




3	Вентилаторен конвектор колонен тип сплит система термопомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=7,5 kW, N=3,24 kW, Qот=8,4 kW, N=3,26 kW (380V) с допълнителен ел. нагревател 1,8 kW	3
2	Вентилаторен конвектор за висок стеноен монтаж инверторен тип сплит система термопомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=0,9+7,1 kW, N=1,84 kW, Qот=0,9+8,9 kW, N=1,86 kW (220 V)	2
1	Вентилаторен конвектор за висок стеноен монтаж инверторен тип сплит система термопомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=0,5+3kW, N=0,62 kW, Qот=0,5+4,8 kW, N=0,94 kW (220 V)	4
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Брой


 РАЯ КЛИМА ЕООД гр.Пловдив, пл. "Кочо Честименски" 2А, тел:032/ 64 99 29, GSM +359 898 562552		Проектиране на отоплителни, вентилационни, климатични, газови и хладилни инсталации	
ОБЕКТ:	Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан. област Старозагорска		
ЧЕРТЕЖ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Настоятелство на НЧ "Д. Ангелов-1932"		
Проектант:	инж. Ст. Райкова		СЪГЛАСУВАЛИ:
Проектант:	инж. М. Райков	АРХ	арх. П. Владимирова
Част: ОВ	Фаза: ТП	ЕЛ	инж. Коленаров
Дата: 09.2011	Лист	1 / 2	М 1:100 ВК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			ИЗПЪЛНИТЕЛ:
съгласен съм с проекта			



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ
М 1: 100



4	Центробежен вентилатор с обратна клапа за монтаж към въздуховод с L=165 m³/h, N=45 W (220 V)	1
3	Осов вентилатор реверсируем за стенов (прозоречен) монтаж с дебит L=1100 / 750 m³/h, N=74 W (220 V) с автоматични жалюзи	6
2	Вентилаторен конвектор за висок стенов монтаж инверторен тип сплит система термopомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=0,9+7,1 kW, N=1,84 kW, Qот=0,9+8,9 kW, N=1,86 kW (220 V)	1
1	Вентилаторен конвектор за висок стенов монтаж инверторен тип сплит система термopомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=0,5+3 kW, N=0,62 kW, Qот=0,5+4,8 kW, N=0,94 kW (220 V)	3
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Брой

 РАЯ КЛИМА ЕООД гр.Пловдив, пл. "Кочо Честименски" 2А, тел: 032/ 64 99 29, GSM +359 898 562552		Проектиране на отоплителни, вентилационни, климатични, газови и хладилни инсталации	
ОБЕКТ:	Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан, област Старозагорска		
ЧЕРТЕЖ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Настоятелство на НЧ "Д. Ангелов-1932"		
Проектант:	инж. Ст. Райкова	СЪГЛАСУВАЛИ:	
Проектант:	инж. М. Райков	АРХ	арх. П. Владимирова
Част: ОВ	Фаза: ТП	ЕЛ	инж. Коленаров
Дата: 09.2011	Лист 2 / 2	М 1:100	БК инж. Борисов
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			ИЗПЪЛНИТЕЛ:
съгласен съм с проекта			