

ЗАБЕЛЕЖКА:

I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.

1. Осветителната инсталация да се изтегли и положи в гофрирани тръби с проводник тип: СВТ/NYY
   - магистралните /Фидерните/ проводници с проводник СВТ/NYY 3х1,5мм.2 изтеглени в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
   - разклоненията към ключа и лампеният излаз с проводник СВТ/NYY 3х1,5мм.2 изтеглени в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
   - отстояние на ел. ключ за осветление от под – 1,4м.

II. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ.

1. Силовата инсталация да се изтегли и положи в гофрирани тръби с проводник тип: СВТ/NYY следния начин:
   - магистралните /Фидерните/ проводници с проводник СВТ 3х4,0мм.2 изтеглени в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
   - разклоненията към контактният излаз с проводник: СВТ 3х2,5мм.2 изтеглен в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
3. Захранващият проводник към "ГРТ" ще се осъществи с проводник тип: СВТ изтеглен в кабелна скара.

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- Контакт "ШУКО" единичен
- Противовлажен контакт "ШУКО"
- Осветително тяло Плафониера Н.Ж.1х60W
- Осветително тяло ЛОТ 2х18W
- Осветително тяло ЛОТ 2х36W
- Осветително тяло ЛОТ 4х18W
- Сериен ключ
- Девиаторен ключ
- Еквакуационно осветление 1х6W
- Осов вентилатор 50W
- Разклонения от магистрален сноп
- Магистрален сноп от кабели
- Посока на магистрален сноп от кабели
- Сечение на жилата
- брой на жилата
- Ел. проводник
- Тип и мощност на осв. тяло
- Отстояние от пода / номер на токов кръг
- Т – телефонен контакт /розетка/, hмонт.=0,5 м
- К – компютърен контакт /розетка/, hмонт.=0,5м
- – линия компютърна инсталация
- – линия телефонна инсталация
- – линия силова и осветителна инсталация
- L=34,7м. разстояние от "ГРТ" до дадената точка в метри
- "ГРТ" главно разпределително табло
- "РТ-1" Разпределително етажно табло
- модулна розетка-16р."Шуко"+RJ11+RJ45
- контакт ОН
- модул-16р.-RJ 45
- модул-16р.-RJ 11
- ОН общи нужди
- Т контакт телефон
- К контакт компютър
- РМ работно място
- ДО дежурно осветление
- РО работно осветление
- ЕО евакуационно осветление
- АО аварийно осветление
- вертикален електро отвор
- Осветително тяло-ЛОТ-1х18W

"ЕЛИНЖЕНЕРИНГ-АМБ" ЕООД			
Управител:..... инж. А. Коленаров			
проектант:..... инж. А. Коленаров			
проектант:			
Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан, област Старозагорска			
Чертеж: Разпределение първи етаж и сутерен - електрически инсталации			
Съгласу-вали:	Арх.	арх. Владимирова	
	ВиК	инж. Б. Борисов	
Съгласен съм с проекта:	изпълнител:	възложител:	
фаза: ТП	М 1:50	част: Електро	Септември 2011